
Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont I piętra budynku D - instalacja oddymiania klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : Otwock ul. Batorego 44
INWESTOR : Szpital Powiatowy w Otwocku
ADRES INWESTORA : Otwock ul. Batorego 44
DATA OPRACOWANIA : 2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja oddymiania klatki schodowej			
1	KNR-W 5-08 d.1 0401-08 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		2	aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR AL-01 d.1 0101-01	Montaż centrali oddymiania RZN 4404 K	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR AL-01 d.1 0112-01 analogia	Montaż akumulatora 12 V DC/ 7Ah	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 5-08 d.1 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków metalowych w podłożu z cegły - zasilanie centr. oddymiania z RG	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
5	KNR-W 5-08 d.1 0211-01 analogia	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód NHXMH-J 3 x 2,5 mm ²	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNR-W 5-08 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-zasilanie centr. oddymiania z RG - przewód NHXMH-J 3 x 2,5 mm ²	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
7	KNR-W 5-08 d.1 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych MKE 15x50(naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
8	KNR-W 5-08 d.1 0201-02 analogia	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe w listwach elektroinstalacyjnych MKE 15x50, układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków metalowych w podłożu z cegły	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
9	KNR-W 5-08 d.1 0211-01 analogia	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YnTKSYekw 3x2x1	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
10	KNR-W 5-08 d.1 0211-01 analogia	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YnTKSYekw 1x2x1	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 5-08 d.1 0211-01 analogia	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - HDGs 3x1,5	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR AL-01 d.1 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru (oddymiania) - przycisk typu konwencjonalnego RT 42	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 5-08 d.1 0401-04 analogia	Przygotowanie podłoża do montażu siłowników i kaset okiennych	aparat		
		6	aparat	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 5-08 d.1 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - siłowniki okienne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 5-08 d.1 0806-01 analogia	Podłączenie napędów - siłowników okiennych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR AL-01 d.1 0604-01 analogia	Praca próbna i testowanie systemu oddymiania	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		roboty budowlane towarzyszące			
18 d.2	kalk. własna	Demontaz okien PCV o wym 261x218 cm (okna do przekazania dla Zamawiającego) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2	KNNR 2 1101-03	Montaż okien PCV o wymiarach 261 x 218 m w których trzy skrzydła o wym w świetle ościeżnic 0,76x1,31 są wychylne na zewnątrz i pełnic będą funkcje okien oddymiających napędzanych siłownikiem, trzy górne skrzydła uchylne do wewnątrz, szyby zespolone 2.61*2.18*2	m ² m ²	11.380	
				RAZEM	11.380
20 d.2	KNR 2-02 0810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm (2.18*4+2.62*2)*0.2	m ² m ²	2.792	
				RAZEM	2.792